



C 35/45, Dmax=32 mm, XS3, PV-III
B500 B (armaturne palice)

Minimalni krovní sloj betona: 5 cm
Preklop oz. sidranje palic: od 40 do 160 cm

DOLŽINO IN OBLIKO ARMATURE PO POTREBI
PRILAGODITI OBLIKI OPAŽA!

VSE DIMENZIJE JE POTREBNO PREVERITI NA TERENU!

ARMATURNI NAČRT PREČNIKA P16

M 1:50

Datum:

Opis spremembe:

Obdelal:



	ime in priimek	id. številka
odgovorni vodja projekta	mag. Lilian BATTELINO, univ.dipl.inž.grad.	G-0714
odgovorni projektant	Eva LOVRENCIČ, univ.dipl.inž.grad.	G-3239
obdelali	Rok KREK, abs.grad.	



objekt	RO - RO VEZ V BAZENU III (1. faza) - OBALNA KONSTRUKCIJA
--------	--

vrsta načrta 3/2 načrt gradbenih konstrukcij

vsebina risbe **ARMATURNI NAČRT PREČNIKA P16**

vrsta dokumentacije **PZI**

št. projekta gp-pr-002/1

št. načrta gp-pr-002/16

šifra CC 21510

merilo 1:50

datum avgust 2018

št. priloga **E 22**