



- OPOMBE:
- mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
 - pri izdelavi jeklene konstr. upoštevati tudi ostalo projektno dok. (arhitekturni načrti, načrti temeljenja, gradbeni načrti)
 - izdelava in montaža nosilne jeklene konstrukcije mora biti v skladu z SIST EN 1090-2 : 2008
 - Vsi sočelni zvan K (RTG kontrola)
 - Vanine deformacije predvidi izvajalec
 - vsi neoznačeni zvan so a=0,7 x tmin (tmin = tanjša pločevina v spoju)
 - vsi neoznačeni zvan pri obojestranskem varjenju so a=0,5 x tmin (tmin = tanjša pločevina v spoju)

investor		Luka Koper d.d. Vojkovo nabrežje 3B, 6000 Koper			
objekt		Protihrupna stena in nadstrešnica			
naba		Zavetrovanje v osi 5			
vrsta načrta		3. načrt gradbene konstrukcije	del gradnje jeklena konstrukcija		
odg. projektar - ime in priimek		Vidosava Šumic	univ.dipl.ing.gr.	4D št.	125 G-0730
vrsta projekta		P21	št. projekta	1199/1B	št. načrta 1199-P2/1B
naba		menlo	M 1:15	datum	jun 2019
				št. nabe	6