



OPOMBE:

- mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
- pri izdelavi jeklene konstr. upoštevati tudi ostalo projektno dok.
- (arhitekturni načrti, načrti temeljenja, gradbeni načrti)
- izdelava in montaža nosilne jeklene konstrukcije mora biti v skladu z SIST EN 1090-2 : 2008
- Vsi sočeln zvan K (RTG kontrola)
- Vanine deformacije predvidi izvajalec
- vsi neoznačeni zvani so a=0,7 x tmin (tmin = tanjša pločevina v spoju)
- vsi neoznačeni zvani pri obojestranskem varjenju so a=0,5 x tmin (tmin = tanjša pločevina v spoju)

Metaling		Šumić Vidosa s.p. projektiranje, kontrola in nadzor jeklenih konstrukcij	
investor		Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 3B, 6000 Koper	
objekt		Protihrupna stena in nadstrešnica	
naba		Opore stebrov v osi a in e	
vrsta načrta		3 načrt gradbene konstrukcije	del granitje jeklena konstrukcija
odg. projektar - me in inženir		Vidosa Šumić univ.dipl.ing.gr.	4D št. 125 G-0730 podpis
vrsta projekta		P2	št. projekta 1199/13 št. načrta 1199-P2/13
naba		merilo M 1:10	datum jun 2019 št. rebe 7