

INVESTITOR: LUKA KOPER d.d.

OBJEKT: Pisarne VZE - GOI dela

SKUPNA REKAPITULACIJA

I. Ureditev pisaren VZE

SKUPAJ

--

SKUPAJ - brez DDV:

A. UREDITEV PISARN VZE

OBJEKT: Pisarne VZE - GOI dela

post.	opis	em	kol	cena	skupaj
1	Zaščita vseh površin, sprotno in finalno čiščenje	kpl	1,00		
	Izdelava preboja za vratno odprtino (cca. 100/215cm) v zidani steni debeline do 40 cm, komplet z rušenjem, odvozom materiala na trajno deponijo, vgradnjo preklade,				
2	obdelava odprtine, komplet s tlemi.	kom	1,00		
	Izdelava utora za postavitve izštalacij za konvektor v zidani steni (utor dim 250x10x 10cm) z rušenjem in				
3	odvozom materiala na stalno deponijo.	kom	1,00		
	Pozidava odpritne-utora(postavka 2) po dokončanju				
4.	inštalacijskih del skupaj s kitanjem in finalnim opleskom.	kom	1,00		
	Dobava in vgradnja granitogresne keramike, vse komplet				
5.	s fužiranjem (cca 0,5 m2)	kpl	1,00		
	Pazljiva domontaža obstoječih notrajnih vrat VI (dim. 90/205cm) in ponovna montaža v novo pripravljeno				
6.	vratno odprtino.	kom	1,00		
	Prestavitev stikala za prižiganje luči, po Mk steni v				
7.	oddaljenosti približno 3,0m, vsa potrebna dela	kpl	1,00		
	Izdelava stene (zapora demontiranih vrat) po sistemu knauf w112, skupaj s potrebnim bandažiranjem, kitanjem				
8.	in finalnim opleskom.	m2	2,50		
	Slikanje obstojerečih sten in stropov z 2x disperzijsko barvo v beli barvi s predhodno izravnavo in potrebnim				
9.	brušenjem	m2	100,00		
10.	Prestavitev pohištva, razne demontaže in montaže	ur	10,00		
SKUPAJ					